



Förankringen bör göras med 6 - 8 mm kamstål eller likvärdigt. Armeringen förankras i befintlig vägg och minst 250 mm in i liggfogen. Förankring bör göras minst lika tätt som liggfogsarmeringen, dock minst var tredje skift.

Saint-Gobain Byggprodukter AB:s detaljritningar är endast ett förslag på hur en anslutning/detalj kan utföras och skall i samtliga fall godkännas av för projektet ansvarig konstruktör innan utförande.



Saint-Gobain Byggprodukter AB
Huvudkontor: Norra Malmvägen 76
Box 415, 191 24 SOLLENTUNA
Tel: 08-625 61 00 Fax: 08-625 61 80

Leca®

Förankring av Leca vägg i
befintlig vägg

Skapad:
2012-10-02
Reviderad:

Skala 1 : 5

L 3-421